

**PLAN DE COMMERCIALISATION\***

Lot n° 6  
Section CB - n° ...  
Superficie réelle : 606 m²  
Emprise au sol autorisée : 250 m²  
Surface de plancher : 200 m²  
Superficie imperméabilisable (Hors entrée privative) : 250 m²  
Superficie non imperméabilisable devant rester en pleine terre : 317 m²

**\* IMPORTANT :**

Document provisoire dressé avant la réalisation des travaux VRD et du bornage des lots.  
- Les dimensions et superficies ne sont données qu'à titre indicatif.  
- Les dimensions des éléments de réseau, à l'échelle du plan, ne sont que représentatives et ne sont pas contradictoires.

**LEGENDE :**



Zone constructible où les constructions seront limitées à un étage sur rez-de-chaussée et où la hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7.00 m à l'égout du toit et 9.00 m au faîtage.



Zone où les constructions seront limitées à un simple rez-de-chaussée et où la hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 3.50 m au faîtage



Zone où seuls sont admis des éléments d'agrément (pergola, piscine, terrasse, cabanon de jardin, pool house, stationnement) d'une hauteur maximale mesurée à partir du terrain naturel ne pouvant excéder 2.50 m à l'égout du toit et 3.50 m au faîtage.



Zone non constructible



Construction en limite imposée



Position autorisée des murs de clôture d'une hauteur de 1,80 m (hors emplacement portail)



Position imposée des clôtures constituées d'un muret d'une hauteur de 0,60 m surmonté d'une grille rigide d'une hauteur de 1,20 m.

**\* Les clôtures (des lots n°1 à 8) sur rue et parties communes (hors lots 9) seront réalisées par l'aménageur**



Direction des faîtages principaux autorisés



Portail et clôture en retrait imposé



Sujet de haute tige à conserver



Haie plantée par l'acquéreur devant être conservée par les propriétaires des lots

**RESEAUX \* :**

Branchement AEP

Branchement Télécom

Coffret ENEDIS

Branchement Pluvial


*\* Positions données à titre indicatif*

4,00 Côte zone constructible

8,34 Côte périmétrique

Plan du lot

Echelle : 1/250ème



Plan d'ensemble

